

**ΕΡΓΟ : ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	1	NAOIK 20.07	m3	20,00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	2	NAOIK 20.30	m3	35,00
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	3	NAOIK 10.01.01	ton	35,00
4	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	4	NAOIK 10.03	tonx10 m	1.550,00
5	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	5	NAOIK 10.04	tonx10 m	660,00
6	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	6	NAOIK 20.40	tonx10 m	300,00
7	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	7	NAOIK 20.41	m3x10 0 m	660,00
8	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	8	NAOIK 22.02	m3	535,00
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	9	NAOIK 22.10.02	m3	20,00
10	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	10	NAOIK 22.04	m3	20,00
11	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	11	NAOIK 22.10.01	m3	20,00
12	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	12	NAOIK 22.15.03	m*cm (dm2)	20,00
13	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	13	NAOIK 22.20.01	m2	20,00
14	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	14	NAOIK 22.21.01	m2	20,00
15	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	15	NAOIK 22.22.01	m2	20,00
16	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	16	NAOIK 22.22.02	m2	20,00
17	Καθαίρεση επιχρισμάτων	17	NAOIK 22.23	m2	20,00
18	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	18	NAOIK 22.45	m2	20,00
19	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	19	NAOIK 22.50	m2	20,00
20	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	20	NAOIK 22.51	m3	20,00
21	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	21	NAOIK 22.54	m2	20,00
22	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	22	NAOIK 22.65.02	kg	20,00
23	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	23	NAOIK 22.72	m3	20,00
24	Ικρίωματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών	24	NAOIK 23.01	m3	20,00
25	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	25	NAOIK 23.05	m2	120,00
26	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	26	NAOIK 23.14	m2	120,00
27	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg	27	NAOIK 23.10.03	κ.α.	8,00
28	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	28	NAOIK 64.41	kg	100,00
29	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	29	NAOIK 64.47	m2	100,00

ΑΜΥΝΤΑΙΟ __/__/2020

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΑΜΥΝΤΑΙΟ __/__/2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΛΛΗΛΟΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε