

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ					
1.1. Χωματουργικά - Καθαίρεσεις					
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	1	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	m2	100,00
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	2	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	49,00
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	25,00
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	4	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	58,00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	5	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	58,00
1.2. Τεχνικά Έργα					
1	Ανύψωση στάθμης καλύμματος φρεατίου ελέγχου δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κοινής ωφέλειας	6	ΝΑΟΔΟ Δ1Ν29	TEM	25,00
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	7	ΝΑΟΔΟ Β51	m	96,00
3	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	8	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	11,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	9	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	11,00
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	10	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	7,00
1.3. Οδοστρωσία					
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	11	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	490,00
1.4. Ασφαλτικά					
1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	12	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	8.183,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	13	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	490,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	14	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	7.810,00
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	15	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	92,00

20/5/2021
 Οι μελετητές

20/5/2021
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Οι ελεγκτές

Τζώρτζης Χρήστος
 Πολιτικός Μηχανικός T.E. Msc

Αλληλόμη Αναστασία
 Πολιτικός Μηχανικός Msc